

## Załącznik 4.1.

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0707-03-analog	Wykopy ręczne pod słupy ogrodzenia o wym. 0,25 x 0,25 m głębokości 0.8 m w gruncie kat. IV	m³		
		52	m³	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
2	KNR 2-25 0307-01 analogia	Montaż i betonowanie słupków stalowych z profili zamkniętych w gotowych dołach w rozstawie co 250 cm	m²		
		2360	m²	2360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2360.000</b>
3	KNR 2-25 0308-01 analogia	Montaż żelbet. prefabrykow. elementów cokołu	m²		
		350	m²	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
4	KNR-W 2-02 1850-11 analogia	Montaż panelowych przęseł 3D do słupków i podmurówki	m²		
		2050	m²	2050.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2050.000</b>
5	KNR-W 2-02 1808-11 analogia	Dostawa i montaż bram panelowych przesuwanych szer. 4.0 m wraz ze słupami	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>